

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről: **Harta Nagyközség Polgármesteri Hivatal** (6326 Harta, Templom u. 68. adószám: 15337276-2-03) képviseli: **András István Polgármester** mint **Megrendelő**, másrészről: **COLAS-DEBRECEN ZRT.** (4025 Debrecen, Barna u. 15. adószám: 13924713-2-09). képviseli **Maár Ferenc területi főmérnök**, mint **Vállalkozó** között az alábbiak szerint:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Harta-Solt közötti EuroVelo kerékpárút építés I. ütem/I. szakasz építés Kövite-Plusz Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Nagyvárad utca 54.) által készített engedélyezési terv, az ajánlati felhívás, részletes ajánlati dokumentáció (mellékleteivel), a nyertes vállalkozói ajánlat alapján I. osztályú minőségi teljesítés vállalásával.

Vállalkozó a munkát a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-7679/2008. számon megjelent hirdetmény alapján tett ajánlatával nyerte el.

2. Vállalási összeg:

Vállalási összeg:	183.541.259,- Ft
+ 20 % ÁFA:	36.708.252,- Ft
Mindösszesen	220.249.511,- Ft

Azaz: Kétszázhuszmillió – kétszáznegyvenkilencezer – ötszáztizzenegy forint.

3. Határidők:

3.1. **Kivitelezés kezdésének időpontja: 2008. augusztus 05.**

3.2. **Vállalt teljesítési határidő: 2008. október 26..**

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

4.1. A Megrendelő a Kbt. 306. § (3) bekezdése értelmében folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít Megbízott lebonyolítója által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek a költségvetés és a nyertes ajánlatnak megfelelően történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

4.2. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú teljesítést fogad el. A kerékpárúton és a csatlakozó út felületeken a víz nem állhat meg.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

- 5.1. A kivitelező köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadást követően megkezdeni, a felelős műszaki vezető személyét és a munkakezdés tényét írásban az építési hatóságnak bejelenteni, az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.
- 5.2. A szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás, közúti jelzőtáblák elhelyezése valamint a felmerülő közműkiváltások, közműáthelyezésekkel kapcsolatos felmerülő építési és egyéb helyreállítási munkák elvégzése is Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles a beépítendő anyagok bizonylatait a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek bemutatni és azokat az építési napló mellékleteként kezelni. A vonatkozó (2008. május 31-én érvényben lévő műszaki előírások) szabványok szerinti, valamint a minősítési és mintavételi terv tartalmának megfelelően a szükséges vizsgálatokat elvégezni és azok dokumentumait bemutatni.
- 5.3. A Vállalkozó 3 nappal korábban telefax útján, vagy 8 nappal korábban az építési naplóban értesíti a megrendelő képviselőjét (műszaki ellenőrt) az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. A kivitelező a kivitelezői napló bejegyzést köteles faxon is megismételni.
- 5.4. A munkavégzést folyamatában a megrendelő képviselőjének be kell mutatni.
- 5.5. Az aszfaltozás csak megrendelői engedéllyel kezdődhet meg.
- 5.6. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról.
- 5.7. Vállalkozó az elvégzett munkára 8 év jótállást, és a 12/1988. XII. 27 sz. ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendeletben meghatározott időre szóló kötelező alkalmassági időt vállal.
- 5.8. Jóteljesítési biztosíték:
Vállalkozó vállalja, hogy a *nettó vállalási összeg 3 %-a* - műszaki átadástól számított 5 év időtartamra - jóteljesítési biztosítékként külön számlára kerül átutalásra, amelyet Vállalkozó kiválthat a Megrendelő nevére szóló kizárólagos bankgaranciával.
A bankgaranciát vállalkozó legkésőbb a végszámla benyújtásakor köteles átadni.
- 5.9. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik.
- 5.10. A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében vállalkozó vállalja építési, szerelési felelősségbiztosítás megkötését a munkára vonatkozóan a szerződéskötéstől számított 15 napon belül. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka okozott harmadik félnek függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

- 5.11. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt (műszaki ellenőrt) haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
- 5.12. Vállalkozó feladata a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás. A bejelentett alvállalkozó változásához a Megrendelőnek hozzá kell járulnia.
- 5.13. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 10 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti Megbízott lebonyolítót (műszaki ellenőrt), aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik és eredményes műszaki felülvizsgálat alapján a műszaki átadás-átvételi, üzembehelyezési eljárást kitűzi.
- 5.14. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontja előtt 5 nappal a megvalósulási dokumentációt 2 példányban elkészíteni, összeállítani, melyet a szerződés 8.1. pontja részletez.
- 5.15. Vállalkozó – a szakhatóságok és hatóságok hozzájárulása esetén - sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
- 5.16. A Vállalkozónak gondoskodnia kell az építési területen, illetve közvetlen esetlegesen lévő geodéziai pontok épségében tartásáról.

6. Kapcsolattartás:

A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben.

6.1 Megrendelő, képviselői:

Megrendelő:

Harta Nagyközség Önkormányzat

Kapcsolattartó:

András István Polgármester

Tóth Zoltán Jegyző

Cím: 6321 Harta, Templom u. 68.

Telefon: 06/78 407-002

Fax: 06/78 507-079

Megbízott Lebonyolító:

ÉPINBER Kft.

Lebonyolító képviselője:

Györgyi Károly ügyvezető igazgató (30/9251-865)

Hajós Beáta minőségügyi vezető (30/516-9134)

Reibl Pál műszaki ellenőr (70/5793-231)

Címe: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 12.

Tel: 76/507-313, 481-180, 481-280, 416-178

Fax: 76/416-523

6.2. Vállalkozó, képviselői:

Neve: Maár Ferenc területi főmérnök

Címe: 6000 Kecskemét, László Károly u. 16.

Telefon: 76/480-480

Vállalkozó helyszíni képviselője: Vrabély Róbert építésvezető

Címe: 6000 Kecskemét, László Károly u. 16.

Telefon: 76/780-480

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni.

A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a vállalkozó által kinevezett építésvezető a felelős.

7. Pénzügyi feltételek:

- 7.1. Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és címére kiállítva a megbízott lebonyolítónak küldi meg teljesítés igazolás végett. Megrendelő előleget nem biztosít. Számla benyújtása a megadott pénzügyi ütemezésnek megfelelően van lehetőség. A műszaki ellenőr által igazolt számla 30 napon belül kerül kiegyenlítésre.

Vállalkozó a végszámlát a műszaki átadás-átvételi eljárásan felvett hiánypótlások teljesítését követően nyújthatja be. A teljesítés igazolását a vállalkozónak kell kezdeményeznie.

- 7.2. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk 301. §. (1) bek. szerinti kamat felszámítására jogosult.

- 7.3. A Vállalkozó hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén **napi 1.000.000.- Ft (maximum a nettó vállalási összeg 10 %-áig)** késedelmi kötbért tartozik fizetni Vállalkozó Megrendelőnek.

Vállalkozó végszámláját a kötbér összegével csökkentett értéken nyújthatja be.

8. Műszaki átadás-átvétel:

- 8.1. A műszaki átadást megelőzően Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátja a megvalósulási tervdokumentációt **3 példányban**, melynek tartalmaznia kell a kivitelezői és műszaki vezetői nyilatkozatot, a beépített anyagok minőségi tanúsítványát, a mintavételi eredményeket, laborvizsgálati eredményeket, stb.

(A minőségi tanúsítványokat az érintett anyagok beépítése előtt be kell mutatnia a vállalkozónak a műszaki ellenőr részére.) Földhivatalnak megfelelő geodéziai felmérést 3 példányban. A geodéziai felméréssel egyidőben el kell készíteni és át kell adni 3 példányban az EuroVelo kerékpárutakra előírt GPS koordinátáinak felvételét/adatait is. Mindkét anyagot elektronikusan is át kell adni a Megrendelőnek.

- 8.2. A megbízott lebonyolító köteles az elvégzett munkát a vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megbízó az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

- 8.3. Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles póthatáridőt megjelölni, és ezen időtartamon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni.

A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti Megrendelő Megbízott lebonyolítóját, amikor a hiányosságok vagy a hibák kijavításra kerültek.

Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.

- 8.4. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

- 8.5. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg hatánapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át.
- 8.6. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot (használatbavételt).
- 8.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított 1 éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (szavatossági bejárás). A Megbízott lebonyolító készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

9. Vizsgálatokat végző laboratórium:

Debmüt ZRt. Kiskunfélegyházi Területi Vizsgálólaboratórium NAT-1-1208/2007

10. Irányadó jog, jogviták:

- 10.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadók.
- 10.2. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.


Jelen szerződés 6 példányban jött létre, melyből 3 pld megrendelőt, 2 pld pedig vállalkozót, 1 pld lebonyolítót illet.

Harta, 2008. AUGUSZTUS 5.


.....
Megrendelő



Debrecen, 2008. augusztus 05.


.....

Vállalkozó

COLAS-DEBRECEN ZRT.

4025 Debrecen, Barna u. 15.

Adószám: 13924713-2-09

9.

Harta - Solt összekötő kerékpárút építése
I. ütem Harta - Solt nyárigát
0+000 - 9+500 km szlv. között

			anyag	díj	Σ anyag	Σ díj
1.	Hajóirányfény jelzőberendezés elektromos hálózat tartóoszlopainak áthelyezése az új töltésoldal kialakításának megfelelően	16 db	0	35 313	0	565 008
2.	Elektromos légkábel tartó oszlop áthelyezése közműüzemeltetővel egyeztetve, szakközeg jelenlétében	1 db	0	56 500	0	56 500
3.	Védőcső elhelyezése NA100 KM-PVC ivóvíz nyomócsőre közműüzemeltető kivitelezésében	5 fm	0	19 210	0	96 050
4.	Felhagyott ipari melléképület bontása	1 db	0	113 000	0	113 000
5.	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, helyszíni deponálással, terítése gépi erővel. 18 %-os terephajlásig Földmunka táblázat szerint	2 219 m3	0	444	0	985 236
6.	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel. 18 %-os terephajlásig, bármilyen talajban Földmunka táblázat szerint szállítással 10 km m-ig	2 708 m3	0	1 660	0	4 495 280
7.	Földkitermelés a munkaterületen bevágásban, elszállítással 10 km távolságra, az Önkormányzat által kijelölt területre. Töltés vagy depónia készítés tömörítés nélkül. Gépi erővel, 18%-os terephajlásig. Földmunka táblázat szerint	11 256 m3	0	959	0	10 794 504
8.	Kitermelt, elszállított föld tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel nagy felületen 85% tömörségi fokra	11 256 m3	0	51	0	574 056
9.	Földkitermelés anyagnyerő helyen, beszállítással munkaterületre 10 km távolságból, deponálással, tömörítés nélkül. Gépi erővel, 18%-os terephajlásig, Tömöríthető, nem fagyveszélyes, töltésépítésre korlátozás nélkül alkalmas talaj. Földmunka táblázat szerint	5 648 m3	1 548	0	8 743 104	0
10.	Töltésszélesítés 4 m szélességig, helyszínen deponált anyagból, töltés építéssel, töltésoldal lépcsőzéssel, réteges bedolgozással, külön tételben szereplő tömörítéssel. Tömörítés és rézsűképzés nélkül. Gépi erővel. Földmunka táblázat szerint	5 648 m3	0	725	0	4 094 800
11.	Tömörítés töltésszélesítésnél, réteges tömörítéssel, gépi erővel 90% tömörségi fokra	5 648 m3	0	51	0	288 048
12.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, sík felületen, I-IV. osztályú talajban	30 986 m2	0	113	0	3 501 418
13.	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. osztályú talajban, vastagság: 10,0 cm-ig	9 520 m2	0	177	0	1 685 040
14.	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén. Gépi erővel, 3,0 m szélességig	40 506 m2	0	6	0	243 036

15.	Bozót- és cserjeirtás 4,1-10,0 cm töátmérőig	7 500	m2	0	113	0	847 500
16.	Füvesítés talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül, gyomlálással, locsolással sík területen	27 000	m2	57	57	1 539 000	1 539 000
17.	Talajjavító réteg készítése, útépitésnél, nem fagyveszélyes, folytonos szemszerkezetű homokból 5 cm vastagságban	1 550	m3	2 260	1 953	3 503 000	3 027 150
18.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése, CKt-ból	4 648	m3	7 885	1 865	36 649 480	8 668 520
19.	K-11 aszfalt kötőréteg készítése 5 cm vtg.-ban. Az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel,	1 239	m3	35 045	5 125	43 420 755	6 349 875
20.	AB-8 aszfalt kopóréteg készítése 3 cm vtg.-ban az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával,	846	m3	37 258	5 125	31 520 268	4 335 750
21.	"K"-szegélyből készített folyóka építése kerékpárút - épület közé	15	fm	4 520	2 260	67 800	33 900
22.	Helyszínen deponált humusz termőtalaj visszaépítése koronára és rézsűoldalra 10 cm vtg	2 219	m3	0	888	0	1 970 472
23.	Oszlop elhelyezése földmunkával I-IV. osztályú talajban vagy burkolatban. Burkolatbontás és helyreállítás nélkül,előregyártott betontömbbel tűzihorganyzott acélból (DUNAFERR)	17	db	6 102	3 955	103 734	67 235
24.	Pihenőhely kialakítása (előírányzat)	1	db	0	3 000 000	0	3 000 000
25.	Tábla elhelyezése külön tételben szereplő oszlopóra	20	db	7 232	904	144 640	18 080
26.	Útvonal jelző tábla elhelyezése zöld színben külön tételben szereplő oszlopóra	4	db	56 500	22 600	226 000	90 400
27.	Útburkolati jelek felfestése PLASTIROUTE anyaggal, fényvisszaverő üvegyönggyel, géppel, sárga színben	10	m2	5 876	2 486	58 760	24 860
28.	Régészeti megfigyelés	2	nap	0	50 000	0	100 000

125 976 541 57 564 718

Nettó ár:	183 541 259
ÁFA 20 %	36 708 252
Bruttó ár	220 249 511